

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2015 г.

" " 2015 г.

Реконструкция кровли здания: Административно-производственный корпус, назначение: нежилое.
Площадь: общая 1128,70 кв.м. Инвентарный номер: 52:401:002-000076730. Литер: А,А1. Этажность: 3.
Адрес (местоположение): г. Омск, ул. Новороссийская, д.2, корп. 1
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на реконструкцию кровли, Административно-производственный корпус, назначение: нежилое. Площадь: общая 1128,70 кв.м. Инвентарный номер: 52:401:002:000076730. Литер: А,А1. Этажность: 3. Адрес (местоположение): г. Омск, ул. Новороссийская, д.2, корп. 1

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 1039487,23 руб.
Средства на оплату труда 173193,42 руб.
Сметная трудоемкость 1092,54 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2014 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел I. Демонтажные работы												
1	ТЕР07-05-030-09 Распоряз. Права Омской обл. от 26.07.10 №119-рп	Демонтаж (разборка) плит парапета массой: до 0,5 т КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЭМ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-030-09 ОЗП=22,74; ЭМ=7,04; ЗПМ=22,74; МАТ=4,3 ИР (8927,69 руб.): 155%*0,9 + 0,85 от ФОТ (6770,14 руб.) С.П. (6603,7 руб.): 100%*0,85 + 0,8 от ФОТ (6270,14 руб.)	100 шт. сборных конструкций	0,8 80/100	13962,54	5313,7	8648,84	2045,14	11170,03	4250,96	6919,07	1636,12

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕР46-04-001-04 Распоряж. Правит . Омской обл. от 26.07.10 №119-рп	Разборка: кирпичных стен (вент. шахты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 ОЗП=22,74; ЭМ=8,12; ЗПМ=22,74 НР. (1271,51 руб.); 118%*0,9 * 0,85 от ФОТ (1511,01 руб.) СП. (119,24 руб.); 10%*0,85 * 0,8 от ФОТ (1511,01 руб.)	1 м3	1	1797,68	1141,09	656,58	172,82	1797,68	1141,1	656,58	172,82
3	ТЕРр58-10-1 Распоряж. Правит . Омской обл. от 26.07.10 №119-рп	Демонтаж (разборка): прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-01 ОЗП=22,74; ЭМ=10,54; МАТ=7,02 НР. (1591,45 руб.); 83%*0,85 от ФОТ (2235,78 руб.) СП. (1123,01 руб.); 63%*0,8 от ФОТ (2235,78 руб.)	100 м	1 100/100	2005,61	1961,55	44,06	44,06	2005,61	1961,55	44,06	44,06
4	ТЕРр58-10-3 Распоряж. Правит . Омской обл. от 26.07.10 №119-рп	Демонтаж (разборка): колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-03 ОЗП=22,74; ЭМ=10,55; МАТ=12,12 НР. (165,8 руб.); 83%*0,85 от ФОТ (235,01 руб.) СП. (122,21 руб.); 63%*0,8 от ФОТ (235,01 руб.)	100 шт.	0,06 6/100	3433,13	3406	27,13	205,99	3433,13	204,36	1,63	1,63
5	ТЕРр58-10-6 Распоряж. Правит . Омской обл. от 26.07.10 №119-рп	Демонтаж (разборка): воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-06 ОЗП=22,74; ЭМ=10,55; МАТ=9,86 НР. (137,78 руб.); 83%*0,85 от ФОТ (195,29 руб.) СП. (102,55 руб.); 63%*0,8 от ФОТ (195,29 руб.)	100 шт.	0,06 6/100	2857,54	2830,4	27,13	171,45	2857,54	169,82	1,63	1,63
Итого по разделу 1 Демонтажные работы					34695,22				34695,22			
Раздел 2. Устройство новых конструкций												
6	ТЕР10-01-002-01 Распоряж. Правит . Омской обл. от 26.07.10 №119-рп	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 ОЗП=22,74; ЭМ=10,44; ЗПМ=22,74; МАТ=3,73 НР. (35407,5 руб.); 118%*0,9 * 0,85 от ФОТ (39224 руб.) СП. (16803,56 руб.); 63%*0,85 * 0,8 от ФОТ (39224 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	10,8	12499,84	3127,89	326,15	30,24	134998,29	33781,18	3522,37	326,64
7	ТЕР10-01-010-01 Распоряж. Правит . Омской обл. от 26.07.10 №119-рп	Установка элементов каркаса: из брусьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 ОЗП=22,74; ЭМ=10,33; МАТ=3,4 НР. (28146,31 руб.); 118%*0,9 * 0,85 от ФОТ (31180,36 руб.) СП. (13357,67 руб.); 63%*0,85 * 0,8 от ФОТ (31180,36 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	9,2	11122,48	2947,1	316,61	102326,8	27113,36	2912,85	316,61	2912,85

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ТЕР58-12-2 Распоряж. Правит Омской обл. от 26.07.10 №119-рп	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР58-12-02 ОЗП=22,74; ЭМ=10,25; ЗПМ=22,74; МАТ=3,87 НР. (6299,66 руб.); 83%*0,85 от ФОТ (11764,23 руб.) СЛ. (1612,4 руб.); 65%*0,85 от ФОТ (13664,23 руб.)	100 м2	3,78 378/100	9987,68	2650,8	242,52	55,49	37753,45	10020,03	916,71	209,74
9	ТЕР26-02-014-01 Распоряж. Правит Омской обл. от 26.07.10 №119-рп	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «АТТИК» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-014-01 ОЗП=22,74; ЭМ=5,43; МАТ=2,19 НР. (19764,26 руб.); 100%*0,9 * 0,85 от ФОТ (25835,64 руб.) СЛ. (12297,76 руб.); 70%*0,85 * 0,8 от ФОТ (25835,64 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	3,78 378/100	11689,87	5943,33	465,73		44187,71	22465,77	1760,46	
10	ТЕР58-13-1 Распоряж. Правит Омской обл. от 26.07.10 №119-рп	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: учет стоимости материалов МАТ=0 к расч. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР58-13-01 ОЗП=22,74; ЭМ=10,53; МАТ=5,06 НР. (1746,39 руб.); 83%*0,85 от ФОТ (2473,4 руб.) СЛ. (1282,21 руб.); 65%*0,8 от ФОТ (2473,4 руб.)	100 м2 кровли	3,8 380/100	617,31	566,45	50,86		2345,79	2152,52	193,27	
11	101-4135	Пленка паронепроницаемая	м2	380	31,92				12129,6			
12	ТЕР09-04-002-01 Распоряж. Правит Омской обл. от 26.07.10 №119-рп	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 ОЗП=22,74; ЭМ=7,6; ЗПМ=22,74; МАТ=6,65 НР. (16197,99 руб.); 90%*0,9 * 0,85 от ФОТ (23526,49 руб.) СЛ. (13598,31 руб.); 82%*0,85 * 0,8 от ФОТ (23526,49 руб.)	100 м2 покрытия	3,78 378/100	9202,57	4851,81	3190,94	560,31	34785,71	18339,83	12061,74	2117,99
13	101-9910-02051	Профиластил оцинкованный окрашенный без пленки марки С-21, толщиной 0,7 мм	м2	378	332,78				125790,84			
14	ТЕР12-01-010-01 Распоряж. Правит Омской обл. от 26.07.10 №119-рп	Устройство мелких покрытий (брандмеуры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 ОЗП=22,74; ЭМ=8,07; ЗПМ=22,74; МАТ=2,17 НР. (1997,83 руб.); 120%*0,9 * 0,85 от ФОТ (16337,51 руб.) СЛ. (7221,18 руб.); 65%*0,85 * 0,8 от ФОТ (16337,51 руб.)	100 м2 покрытия	0,943 99,3+19/100	42880,35	15024,77	212,4	40,48	40436,17	14168,36	200,3	38,17
15	ТЕР12-01-009-01 Распоряж. Правит Омской обл. от 26.07.10 №119-рп	Устройство желобов: настенных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: учет стоимости материалов МАТ=0 к расч. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-01 ОЗП=22,74; ЭМ=9,11; ЗПМ=22,74; МАТ=2,62 НР. (6433,72 руб.); 120%*0,9 * 0,85 от ФОТ (7008,41 руб.) СЛ. (3097,72 руб.); 65%*0,85 * 0,8 от ФОТ (7008,41 руб.)	100 м желобов	0,52 52/100	13901,7	11293,39	2608,1	426,15	7228,88	5872,67	1356,21	221,6
16	300-9540-02201	Водосточная система, сталь оцинкованная с полимерным покрытием, желоб диаметром 125 мм	м	52	202,75				10543			
17	300-9540-02701	Водосточная система, сталь оцинкованная с полимерным покрытием, заглушка желоба диаметром 125 мм	шт	8	74,6				596,8			


Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
18	300-9540-02601	Водосточная система, сталь оцинкованная с полимерным покрытием, соединительный элемент желоба диаметр 125 мм	шт	20	169,84				3396,8				
19	300-9540-02111	Водосточная система, сталь оцинкованная с полимерным покрытием, держатель труб диаметром 140 мм	шт	100	34,34				3434				
20	ТЕР12-01-012-01 Распоряж. Правит . Омской обл. от 26.07.10 №119-пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 ОЗП=22,74; ЭМ=7,4; ЗПМ=22,74; МАТ=6,87 НР (560,03 руб.): 120%*0,9 * 0,85 от ФОТ (610,05 руб.) СП (269,64 руб.): 63%*0,85 * 0,8 от ФОТ (610,05 руб.)	100 м отражения	0,54 3/1000	1460,11	923,7	501,58	58,67	788,46	498,8	270,85	31,68	
21	101-9495-01161	Принадлежности к кровле: Снегодержатель трубчатый	м	54	586,04				31646,16				
22	ТЕРр58-21-1 Распоряж. Правит . Омской обл. от 26.07.10 №119-пр	Смена колапков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-21-01 ОЗП=22,74; ЭМ=10,55; МАТ=2,14 НР (385,04 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (543,77 руб.) СП (283,8 руб.): 63%*0,8 от ФОТ (543,77 руб.)	10 шт.	0,2 2/10	4839,98	2372,92	25,43		968	474,58	5,09		
23	ТЕРр53-20-1 Распоряж. Правит . Омской обл. от 26.07.10 №119-пр	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-20-01 ОЗП=22,74; ЭМ=7,4; ЗПМ=22,74; МАТ=4,85 НР (2058,37 руб.): 86%*0,85 от ФОТ (2815,83 руб.) СП (1376,86 руб.): 70%*0,8 от ФОТ (2815,83 руб.)	100 м3 кладки	0,03 3,0/100	506944,62	73743,09	29858,56	7875,32	15208,34	2212,29	895,76	236,26	
24	ТЕР15-04-012-03 Распоряж. Правит . Омской обл. от 26.07.10 №119-пр	Окразка фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-03 ОЗП=22,74; ЭМ=7,9; МАТ=3,31 НР (125,51 руб.): 105%*0,9 * 0,85 от ФОТ (156,25 руб.) СП (58,44 руб.): 55%*0,85 * 0,8 от ФОТ (156,25 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1 10,0/100	3538,52	1358,72	48,66		353,85	135,87	4,87		
Вывоз мусора													
25	311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка НР (634,3 руб.): 100%*0,85 от ФОТ (746,24 руб.) СП (338,2 руб.): 60%*0,8 от ФОТ (746,24 руб.)	тонна	10 0,125*80	359,57	64,89	294,68		3595,7	648,9	2946,8		
26	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера : расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза I; НР 0%*0,85 от ФОТ СП 0%*0,8 от ФОТ	1 т	10 0,125*80	146,7		146,7		1467		1467		
Итого по разделу 2 Установка новых конструкций													
										ИТОГИ ПО СМЕТЕ:			
										629332,11	145612	36137,25	4991,02
										651922,56	167453,7	36885,91	5739,68

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
В том числе, справочно:													
Районный к-т 15% (Поз. 1-5, 8, 10, 22, 6-7, 9, 14-15, 20, 12, 23-25)													
										22590,45	21841,79	748,65	748,65
Накладные расходы													
В том числе, справочно:													
83%*0,85 ФОТ (от 17471,49) (Поз. 3-5, 8, 10, 22)													
										12326,14			
86%*0,85 ФОТ (от 2815,83) (Поз. 23)													
										2058,37			
90%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 23526,49) (Поз. 12)													
										16197,99			
100%*0,85 ФОТ (от 746,24) (Поз. 25)													
										634,3			
100%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 25835,64) (Поз. 9)													
										19764,26			
105%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 156,25) (Поз. 24)													
										125,51			
110%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 1511,01) (Поз. 2)													
										1271,51			
118%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 70404,36) (Поз. 6-7)													
										63554,02			
120%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 23955,97) (Поз. 14-15, 20)													
										21991,58			
155%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 6770,14) (Поз. 1)													
										8027,69			
										83047,45			
Сметная прибыль													
В том числе, справочно:													
55%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 156,25) (Поз. 24)													
										58,44			
60%*0,8 ФОТ (от 746,24) (Поз. 25)													
										358,2			
63%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 70404,36) (Поз. 6-7)													
										30161,23			
65%*0,8 ФОТ (от 17471,49) (Поз. 3-5, 8, 10, 22)													
										9085,17			
65%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 23955,97) (Поз. 14-15, 20)													
										10588,54			
70%*0,8 ФОТ (от 2815,83) (Поз. 23)													
										1576,86			
70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 27346,65) (Поз. 2, 9)													
										13017			
85%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 23526,49) (Поз. 12)													
										13598,31			
100%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 6770,14) (Поз. 1)													
										4603,7			
										(880921,38)			
Итого													
В том числе:													
Материалы													
										447582,91			
Машины и механизмы													
										36885,91			
ФОТ													
										173193,42			
Накладные расходы													
										145951,37			
Сметная прибыль													
										83047,45			
НДС 18%													
										158565,85			
										1039487,23			
ВСЕГО по смете													

Составил:



Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2015 г.

_____ 2015 г.

Реконструкция кровли здания: нежилое строение административно-производственный корпус, трехэтажное с односторонним односторонним пристроем, общей площадью 972,70 кв.м., литер А,А1, расположенное по адресу: г. Омск, ул. Нефтезаводская, д.38, корпус 1
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на реконструкцию кровли, Нежилое строение административно-производственный корпус, трехэтажное с односторонним пристроем, общей площадью 972,70 кв.м., литер А,А1, расположенное по адресу: г. Омск, ул. Нефтезаводская, д.38, корпус 1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 996162,08 руб.
Средства на оплату труда _____ 158069,79 руб.
Сметная трудоемкость _____ 1005,6 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2014 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕР46-04-001-04 Распоряж.Проект .Омской обл. от 26.07.10 №119-рп	Разборка: кирпичных стен (вент.шахты) индекс к позиции: ТЕР46-04-001-04 СЗП=22,74; ЭМ=8,12; ЗПМ=22,74 НП, (1907,28 руб.): 110%*0,9 * 0,85 от ФОТ (2266,52 руб.) СП, (1078,86 руб.): 70%*0,85 * 0,8 от ФОТ (2266,52 руб.)	1 м3	1,5	1797,68	1141,09	656,58	172,82	2696,51	1711,64	984,87	259,24

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	ТЕРр58-10-1 Распоряж.Правит .Омской обл. от 26.07.10 №119-рп	3 Демонтаж (разборка): прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Деломонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЭП=0,4; ЭМ=0,4 к раск.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,4; ТЭМ=0,4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-01 ОЭП=22,74; ЭМ=10,54; МАТ=7,02 НР. (1432,31 руб.); 83%*0,85 от ФОТ (2030,21 руб.) СЛ. (1432,31 руб.); 83%*0,85 от ФОТ (2030,21 руб.)	100 м	0,9 90/100	2005,61	1961,55	44,06			1805,05	1765,4	39,65	
3	ТЕРр58-10-3 Распоряж.Правит .Омской обл. от 26.07.10 №119-рп	3 Демонтаж (разборка): колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Деломонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЭП=0,4; ЭМ=0,4 к раск.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,4; ТЭМ=0,4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-03 ОЭП=22,74; ЭМ=10,55; МАТ=12,12 НР. (165,8 руб.); 83%*0,85 от ФОТ (235,01 руб.) СЛ. (165,8 руб.); 83%*0,85 от ФОТ (235,01 руб.)	100 шт.	0,06 6/100	3433,13	3406	27,13			205,99	204,36	1,63	
4	ТЕРр58-10-6 Распоряж.Правит .Омской обл. от 26.07.10 №119-рп	3 Демонтаж (разборка): воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Деломонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЭП=0,4; ЭМ=0,4 к раск.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,4; ТЭМ=0,4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-06 ОЭП=22,74; ЭМ=10,55; МАТ=9,86 НР. (183,71 руб.); 83%*0,85 от ФОТ (260,39 руб.) СЛ. (183,71 руб.); 83%*0,85 от ФОТ (260,39 руб.)	100 шт.	0,08 8/100	2857,54	2850,4	27,13			228,6	226,43	2,17	
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									11642,5				
Раздел 2. Установка новых конструкций													
5	ТЕР10-01-002-01 Распоряж.Правит .Омской обл. от 26.07.10 №119-рп	3 Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 ОЭП=22,74; ЭМ=10,44; ЗПМ=22,74; МАТ=3,73 НР. (17537,83 руб.); 118%*0,9 * 0,85 от ФОТ (52661,83 руб.) СЛ. (22560,33 руб.); 63%*0,85 * 0,8 от ФОТ (8472,92 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	14,5	12499,84	3127,89	326,15	30,24	181247,71	45354,36	4729,11	438,54	
6	ТЕР10-01-010-01 Распоряж.Правит .Омской обл. от 26.07.10 №119-рп	3 Установка элементов каркаса: из бруса ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 ОЭП=22,74; ЭМ=10,33; МАТ=3,4 НР. (7648,5 руб.); 118%*0,9 * 0,85 от ФОТ (8472,92 руб.) СЛ. (3629,8 руб.); 63%*0,85 * 0,8 от ФОТ (8472,92 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	2,5	11122,48	2947,1	316,61		27805,2	7367,76	791,54		
7	ТЕРр58-12-2 Распоряж.Правит .Омской обл. от 26.07.10 №119-рп	3 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-02 ОЭП=22,74; ЭМ=10,25; ЗПМ=22,74; МАТ=3,87 НР. (7465,31 руб.); 83%*0,85 от ФОТ (10581,59 руб.) СЛ. (6592,43 руб.); 63%*0,8 от ФОТ (10581,59 руб.)	100 м2	3,4 340/100	9987,68	2650,8	242,52	55,49	33958,13	9012,73	824,55	188,65	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ТЕР26-02-014-01 Распоряж.Правит .Омской обл. от 26.07.10 №119-пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «АТГУКС» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-014-01 ОЭП=22,74; ЭМ=5,43; МАТ=2,19 НР (16208,79 руб.); 100%*0,9 * 0,85 от ФОТ (21187,96 руб.) СЛ (10085,47 руб.); 70%*0,85 * 0,8 от ФОТ (21187,96 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	3,1 з/о/100	11689,87	5943,33	465,73		36238,6	18424,31	1443,77	
9	ТЕРр58-13-1 Распоряж.Правит .Омской обл. от 26.07.10 №119-пр	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: учет стоимости материалов МАТ=0 к расх. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-13-01 ОЭП=22,74; ЭМ=10,53; МАТ=5,06 НР (1562,57 руб.); 83%*0,85 от ФОТ (2214,84 руб.) СЛ (1131,72 руб.); 63%*0,8 от ФОТ (2214,84 руб.)	100 м2 кровли	3,4 з/о/100	617,31	566,45	50,86		2098,87	1925,95	172,92	
10	101-4135	Пленка паронизационная	м2	374 з/о*1,1	31,92				11938,08			
11	ТЕР09-04-002-01 Распоряж.Правит .Омской обл. от 26.07.10 №119-пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 ОЭП=22,74; ЭМ=7,6; ЗПМ=22,74; МАТ=6,65 НР (14569,62 руб.); 90%*0,9 * 0,85 от ФОТ (21161,39 руб.) СЛ (2231,28 руб.); 83%*0,85 * 0,8 от ФОТ (21161,39 руб.)	100 м2 покрытия	3,4 з/о/100	9202,57	4851,81	3190,94	560,31	31288,73	16496,14	10849,18	1905,07
12	101-9910-02051	Профнастил оцинкованный окрашенный без пленки марки С-21, толщиной 0,7 мм	м2	374 з/о*1,1	332,78				124459,72			
13	ТЕР12-01-010-01 Распоряж.Правит .Омской обл. от 26.07.10 №119-пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свалсы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 ОЭП=22,74; ЭМ=8,07; ЗПМ=22,74; МАТ=2,17 НР (15109,16 руб.); 120%*0,9 * 0,85 от ФОТ (16458,78 руб.) СЛ (7274,79 руб.); 65%*0,85 * 0,8 от ФОТ (16458,78 руб.)	100 м2 покрытия	0,95 (80+15)/100	42880,35	15024,77	212,4	40,48	40736,33	14273,53	201,78	38,45
14	ТЕР12-01-009-01 Распоряж.Правит .Омской обл. от 26.07.10 №119-пр	Устройство желобов: настенных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: учет стоимости материалов МАТ=0 к расх. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-01 ОЭП=22,74; ЭМ=9,11; ЗПМ=22,74; МАТ=2,62 НР (3938,81 руб.); 120%*0,9 * 0,85 от ФОТ (6469,29 руб.) СЛ (2859,43 руб.); 65%*0,85 * 0,8 от ФОТ (6469,29 руб.)	100 м желобов	0,48 -8/100	13901,7	11293,59	2608,1	426,15	6672,81	5420,92	1251,89	204,55
15	300-9540-02201	Водосточная система, сталь оцинкованная с полимерным покрытием, желоб диаметром 125 мм	м	48	202,75				9732			
16	300-9540-02701	Водосточная система, сталь оцинкованная с полимерным покрытием, заглушка желоба диаметром 125 мм	шт	8	74,6				596,8			
17	300-9540-02601	Водосточная система, сталь оцинкованная с полимерным покрытием, соединительный элемент желоба диаметр 125 мм	шт	20	169,84				3396,8			
18	300-9540-02111	Водосточная система, сталь оцинкованная с полимерным покрытием, держатель труб диаметром 140 мм	шт	100	34,34				3434			


Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	ТЕР12-01-012-01 Распоржж.Праваит .Омской обл. от 26.07.10 №119-рн	Ограждение кровельь перлинами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 ОЗП=22,74; ЗМ=7,3; ЗПМ=22,74; МАТ=6,87 НР (197,8 руб.); 120%*0,9 * 0,85 от ФОТ (512,27 руб.) СП (239,68 руб.); 63%*0,85 * 0,8 от ФОТ (542,27 руб.)	100 м отраждения	0,48 48/100	1460,11	923,7	501,58	58,67	700,85	443,38	240,76	28,16
20	101-9495-01161	Принадлежности к кровле: Снегозадержатель трубчатый	м	48	586,04				26129,92			
21	ТЕРр58-21-1 Распоржж.Праваит .Омской обл. от 26.07.10 №119-рн	Смена копаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-21-01 ОЗП=22,74; ЗМ=10,55; МАТ=2,14 НР (770,09 руб.); 83%*0,85 от ФОТ (1091,55 руб.) СП (662,61 руб.); 63%*0,8 от ФОТ (1091,55 руб.)	10 шт.	0,4 4/10	4839,98	2372,92	25,43		1935,99	949,17	10,17	
22	ТЕРр53-20-1 Распоржж.Праваит .Омской обл. от 26.07.10 №119-рн	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-20-01 ОЗП=22,74; ЗМ=7,4; ЗПМ=22,74; МАТ=4,85 НР (7547,37 руб.); 86%*0,85 от ФОТ (10324,72 руб.) СП (5281,84 руб.); 70%*0,8 от ФОТ (10324,72 руб.)	100 м3 кладки	0,11 11/100	506944,62	73743,09	29858,56	7875,32	55763,91	8111,74	3284,44	866,28
23	ТЕР20-01-002-10 Распоржж.Праваит .Омской обл. от 26.07.10 №119-рн	Прокладка воздуховодов из листовые оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-01-002-10 ОЗП=22,74; ЗМ=9,03; ЗПМ=22,74; МАТ=4,72 НР (1783,9 руб.); 128%*0,9 * 0,85 от ФОТ (1821,79 руб.) СП (1028,22 руб.); 83%*0,85 * 0,8 от ФОТ (1821,79 руб.)	100 м2 поверхности воздуховодов	0,0868 8,68/100	24593,19	18174,04	947,97	76,63	2134,69	1577,51	82,28	6,65
24	300-9699	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 1250 до 2000 мм	м2	8,68	968,28				8404,67			
Вывоз мусора												
25	311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузку НР (245,41 руб.); 100%*0,85 от ФОТ (288,72 руб.) СП (138,39 руб.); 60%*0,8 от ФОТ (288,72 руб.)	тонна	3,869 0,9*1,11+1,5*1,9+0,02	359,57	64,89	294,68		1391,18	251,06	1140,12	
26	310-3015-1	Перевозка грузов автомобильян-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера : расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза I; НР 0%*0,85 от ФОТ СП 0%*0,8 от ФОТ	1 т	3,869 0,9*1,11+1,5*1,9+0,02	146,7		146,7		567,58		567,58	
Итого по разделу 2 Установка новых конструкций												
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
									617569,72	133516,4	26618,41	3935,59
									638187,53	153543,9	27208,75	4525,93
В том числе, справочно:												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Районный к-т 15% (Поз. 1-4, 7, 9, 21, 5-6, 8, 13-14, 19, 11, 22-23, 25)								20617,81	20027,46	590,34	590,34
	Накладные расходы								130574,27			
	В том числе, справочно:											
	83%*0,85 ФОТ (от 16413,6) (Поз. 2-4, 7, 9, 21)								11579,79			
	86%*0,85 ФОТ (от 10324,72) (Поз. 22)								7547,37			
	90%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 21161,39) (Поз. 11)								14569,62			
	100%*0,85 ФОТ (от 288,72) (Поз. 25)								245,41			
	100%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 21187,96) (Поз. 8)								16208,79			
	110%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 2266,52) (Поз. 1)								1907,28			
	118%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 61134,76) (Поз. 5-6)								55186,35			
	120%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 23470,33) (Поз. 13-14, 19)								21545,76			
	128%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 1821,79) (Поз. 23)								1783,9			
	Сметная прибыль								75443,35			
	В том числе, справочно:											
	60%*0,8 ФОТ (от 288,72) (Поз. 25)								138,59			
	63%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 61134,76) (Поз. 5-6)								26190,13			
	65%*0,8 ФОТ (от 16413,6) (Поз. 2-4, 7, 9, 21)								8555,07			
	65%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 23470,33) (Поз. 13-14, 19)								10373,89			
	70%*0,8 ФОТ (от 10324,72) (Поз. 22)								5781,84			
	70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 23454,48) (Поз. 1, 8)								11164,33			
	83%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 1821,79) (Поз. 23)								1028,22			
	85%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 21161,39) (Поз. 11)								12231,28			
	Итого								844205,15			
	В том числе:											
	Материалы								457434,92			
	Машины и механизмы								27208,75			
	ФОТ								158069,79			
	Накладные расходы								130574,27			
	Сметная прибыль								75443,35			
	НДС 18%								151956,93			
	ВСЕГО по смете								996162,08			

Составил:



РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Объект *Реконструкция кровли здания: Административно-производственный корпус, назначение: нежилое. Площадь: общая 1128,70 кв.м. Инвентарный номер: 52:401:002:000076730. Литер: А, А1. Этажность: 3. Адрес(местоположение): г. Омск, ул. Новороссийская, д.2, корп. 1*

Смета №1 реконструкция кровли

№ пп	Код ресурса	Наименование ресурса	Ед.изм.	Кол.
1	2	3	4	5
Ресурсы подрядчика				
Материалы				
1	101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм	т	0,003772
2	101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,000567
3	101-0324	Кислород технический газообразный	м3	5,292
4	101-0348	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 серовато-розовая	т	0,0038
5	101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0,4104
6	101-0783	Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг	т	0,02852
7	101-0795	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм	т	0,01132
8	101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,0474512
9	101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0	т	0,01123
10	101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,002306
11	101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0,00027
12	101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0,02374
13	101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,077316
14	101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	49,84
15	101-1757	Ветошь	кг	37,801
16	101-1805	Гвозди строительные	т	0,12804
17	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0,7516
18	101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	1,588
19	101-2467	Растворитель марки Р-4	т	0,0003402
20	102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0,004914
21	102-0024	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3	1,728
22	102-0028	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	м3	9,204
23	102-0059	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта	м3	8,964
24	102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	1,104
25	102-0077	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	6,896
26	113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0,001777
27	113-0510	Состав огнезащитный «АТТИК», пропиточный	кг	245,7
28	113-1777	Паста антисептическая	т	0,04886
29	201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,04158
30	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3	0,72
31	402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0,006
32	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	1,176

1	2	3	4	5
33	409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,00003
34	411-0001	Вода	м3	0,1698
35	508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0,06048
36	101-4135	Пленка пароизоляционная	м2	380
37	101-9495-01161	Принадлежности к кровле: Снегозадержатель трубчатый	м	54
38	101-9910-02051	Профнастил оцинкованный окрашенный без пленки марки С-21, толщиной 0,7 мм	м2	378
39	300-9540-02111	Водосточная система, сталь оцинкованная с полимерным покрытием, держатель труб диаметром 140 мм	шт	100
40	300-9540-02201	Водосточная система, сталь оцинкованная с полимерным покрытием, желоб диаметром 125 мм	м	52
41	300-9540-02601	Водосточная система, сталь оцинкованная с полимерным покрытием, соединительный элемент желоба диаметр 125 мм	шт	20
42	300-9540-02701	Водосточная система, сталь оцинкованная с полимерным покрытием, заглушка желоба диаметром 125 мм	шт	8

Лос-нач. окс. осмлов А. А.

РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Объект *Реконструкция кровли здания: нежилое строение административно-производственный корпус, трехэтажное с одноэтажным пристроем, общей площадью 972,70 кв.м., литер А,А1, расположенное по адресу: г. Омск, ул. Нефтезаводская, д.38, корпус 1*

Смета №1 *реконструкция кровли*

№ пп	Код ресурса	Наименование ресурса	Ед.изм.	Кол.
1	2	3	4	5
<i>Ресурсы подрящика</i>				
<i>Материалы</i>				
1	101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм	т	0,0038
2	101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,00051
3	101-0324	Кислород технический газообразный	м3	4,76
4	101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0,551
5	101-0783	Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг	т	0,00775
6	101-0795	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм	т	0,0114
7	101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,063646
8	101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0	т	0,0101
9	101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,002074
10	101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,00003385
11	101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0,00024
12	101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0,00645
13	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,6579
14	101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,0271848
15	101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	52,635
16	101-1757	Ветошь	кг	31
17	101-1805	Гвозди строительные	т	0,1323
18	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0,7713
19	101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	1,428
20	101-2467	Растворитель марки Р-4	т	0,000306
21	101-2493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,7118
22	101-2501	Лента полиэтиленовая с липким слоем марка А	кг	0,1371
23	102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0,00442
24	102-0024	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3	2,32
25	102-0028	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	м3	3,195
26	102-0059	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта	м3	12,04
27	102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0,3
28	102-0077	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	6,145
29	113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0,001598
30	113-0510	Состав огнезащитный «АТТИК», пропиточный	кг	201,5
31	113-1777	Паста антисептическая	т	0,035945
32	201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0374
33	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3	2,64

1	2	3	4	5
34	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	4,312
35	411-0001	Вода	м3	0,515
36	508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6x19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм ² , диаметром 5,5 мм	10 м	0,0544
37	101-4135	Пленка пароизоляционная	м2	374
38	101-9495-01161	Принадлежности к кровле: Снегозадержатель трубчатый	м	48
39	101-9910-02051	Профнастил оцинкованный окрашенный без пленки марки С-21, толщиной 0,7 мм	м2	374
40	300-9540-02111	Водосточная система, сталь оцинкованная с полимерным покрытием, держатель труб диаметром 140 мм	шт	100
41	300-9540-02201	Водосточная система, сталь оцинкованная с полимерным покрытием, желоб диаметром 125 мм	м	48
42	300-9540-02601	Водосточная система, сталь оцинкованная с полимерным покрытием, соединительный элемент желоба диаметр 125 мм	шт	20
43	300-9540-02701	Водосточная система, сталь оцинкованная с полимерным покрытием, заглушка желоба диаметром 125 мм	шт	8
44	300-9699	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 1250 до 2000 мм	м2	8,68

Мас нач. ОКс. *Осипов И.И.*