

Расчет стоимости Договора подряда между ОАО «Омскгоргаз» и ООО «СТСК»

По объекту» Ликвидация шкафного регуляторного пункта №155 по ул. Звездова, 127 в составе объекта: «Расширение существующих сетей газоснабжения ОАО «Омскгоргаз». Газопровод-отвод от закольцовки ГРС-3-Г -РС-4 к производственным объектам по ул Звездова в Центральном АО г. Омска. (Ликвидация шкафного регуляторного пункта №155 по ул. Звездова, 127).

СМР на демонтаж ГРПШ	61 250,02
СМР СМЕТА на демонтаж узла задвижки	13 586,56
Проектные работы	32 766,56
Исполнительная съемка	5 392,66
ИТОГО	112 995,80
Итого с НДС 18%	133 335,04

Начальник ОКС



Осипов А.А.

*в работу
Для заключения
договора подряда
с ООО СТСК.
№ 0107.15-
в работу газоснабжения
г. Омска
08.04.2015.
пр-пр (13 (1+2))*

Директор ООО «СТСК»

Е.А.Цапин

Смета №404 на проектные работы

Наименование предприятия

Ликвидация шкафного регуляторного пункта №155 по ул.Звезда,127 в составе объекта «Расширение существующих сетей газоснабжения ОАО «Омскгоргаз». Газопровод-отвод от закольцовки ГРС3-ГРС4 к производственным объектам по ул.Звезда в Центральном АО г.Омска»

Стадия проектирования, этапа,
вида проектных работ

Р

Наименование организации Исполнителя **ООО «СТСК»**

№ п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	№№частей, глав, таблиц, параграф, пунктов указаний к разделу или главе сборника цен на проектные работы или изыскательские работы для строительства	Расчёт стоимости:(а+вх)*Кі или (объём строительно-монтажных работ)	Стоимость (руб.)
1	2	3	4	5
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства" Газооборудование и газоснабжение предприятий, зданий и сооружений", М.2006г.				
1	Газопровод длиной до 100 м	Базовая постоянная а=11.501, см. гл.2 тб.6 п.1 Справочника. 0,79-коэффициент относительной стоимости разработки проектной документации, см.раздел 4 Справочника. 3,7 - индекс изменения сметной стоимости проектных работ на III кв.2014г 0,6 – стадия Р	$11,501 * 0,79 * 3,7 * 1000 * 0,6$	20170,45
2	Добровольная экспертиза пром.безопасности	По аналогу, ком.предл. ЗАО «Полисервис»		12596,11
			итого	32766,56
			НДС	5897,98 ✓
			всего	38664,54 ✓

Составил  К.П.Красильников

Провел [Signature] [Signature]

*В работу
нач. ОКЕ.
[Signature]*

всего [Signature]

Согласовано

Утверждаю
 Директор ООО "СТСК"
 Е.А.Цапин

Смета на исполнительную съемку

Наименование объекта: "Ликвидация шкафного регуляторного пункта №155 по ул.Звезда,127 в составе объекта "Расширение существующих сетей газоснабжения ОАО "Омскгоргаз".Газопровод отвод от закольцовки ГРС3-ГРС 4 к производственным объектам по ул.Звезда в ЦАО г.Омска "

Наименование изыскательской организации: ООО "СТСК"

Виды работ		Наимен. Гл. и т.т. \$\$ и п.п	Расчет стоимости					Стоимость. руб.
Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства М.,Госстрой,2004								
1	Планово-высотная привязка точек, кат.сложности I	т.48 \$ 1 прим.1	81	1,3	1,08	0,85	8	773,32
2	Высотная привязка точек, кат.сложности I	т.48 \$ 1 прим.3	81	0,4	1,08	0,85	7	208,20
3	Составление продольного профиля,кат. сложности I	т.74 \$ 1 прим.3	109	1,15	1,08	1,1	1	135,38
4	Изготовление копии плана в масштабе 1:500, кат.сложности II	т.65 \$ 2 прим.3	56	0,4	1,08	1,1	1	26,61
5	Составление программы производства изысканий	т.78 \$ 3	0,013					14,87
6	Составление технического отчета	т.79 \$ 3	0,03					34,75
Итого								1193,13
в т.ч. Полевые								981,53
камеральные								211,61
7	Расходы по внутреннему транспорту	т.4\$ 3	0,1125					110,42
8	Дополнительные расходы(заказ планшетов)	ОУ п.18	0,1					119,31
Всего								1422,87
9	Стоимость работ с учетом индекса изменения сметной стоимости изыскательских работ для строительства на I кв 2015г.	письмо от 12.02.15г. №3691-ЛС/08 Мин-во строительства и ЖКХ Р.Ф.	3,79					5392,66
10	18% НДС		0,18					970,68 ✓
Итого по смете								6363,34 ✓

К - 1,08- районный коэффициент;

К - 0,85 -коэффициент за выполнение работ без полевого довольствия

К - 1,1 -коэффициент за использование материалов ограниченного пользования

К-3,79 - Индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ для строительства на I кв. 2015 г

Составил Начальник Геодезического участка

*Мухоморова**Мухоморова*

Шихов А.В.

Шихов А.В.

_____ " _____ 2015 г.

_____ " _____ 2015 г.

Ликвидация шкафного регуляторного пункта №155 по ул. Звездова, 127 в составе объекта: «Расширение существующих сетей газоснабжения ОАО «Омскгазгаз». Газопровод-отвод от закольцовки ГРС-3-Г -РС-4 к производственным объектам по ул Звездова в Центральном АО г. Омска

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Ликвидация шкафного регуляторного пункта №155 по ул. Звездова, 127 в составе объекта: «Расширение существующих сетей газоснабжения ОАО «Омскгазгаз». Газопровод-отвод от закольцовки ГРС-3-Г -РС-4 к производственным объектам по ул Звездова в Центральном АО г. Омска Демонтаж узла задвижки по ул. Звездова, 127. Демонтаж узла задвижки.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
Сметная стоимость строительных работ _____ 16032,14 руб.
Средства на оплату труда _____ 25886,08 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на II кв. 2015 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.		
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
					Осн. з/л	Эк. Маш.	З/л/Мех		Осн. з/л	Эк. Маш.	З/л/Мех	
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕР24-02-041-03 Демонтаж стальных газопроводов условный диаметр газопровода: 80 мм 1 808,11 = 8 808,40 - 101 x 71,29 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; демонтаж ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к раск.; ЗПМ=0,6; раск.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-02-041-03 ОЗП=22,74; ЭМ=8,6; ЗПМ=22,74; МАТ=3,79 НР (130,69 руб.); 130% 0,85 от ФОТ СП (84,21 руб.); 89% 0,8 от ФОТ	100 м газопровода	0,03 3/100	9167,07	2153,53	6490,09	1788,57	275,01	64,61	194,7	53,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	ТЕР24-02-051-02 И1-Уте.Правил. Омск обл. от 21.08.12 №6/2012	Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условный диаметр: 65 мм 311,77 = 865,24 - 5,7 * 71,29 - 4 * 36,78 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%: ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к раск.; ЗГПМ=0,6; МАТ=0,6 к раск.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-02-051-02 ОЗП=22,74; ЭМ=8,24; МАТ=4,02 НР (896,92 руб.): 130%*0,85 * 0,85 от ФОТ СП (943,93 руб.): 89%*0,8 * 0,8 от ФОТ	1 задвижка	1	1792,89	954,93	454,5	1792,89	954,93	454,5			
3	ТЕР09-03-030-01 Распоряж.Прави т.Омской обл. от 26.07.10 №119-рп	Демонтаж ограждения КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%: Прил. 9 п. 5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к раск.; ЗГПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-030-01 ОЗП=22,74; ЭМ=9,7; ЗГПМ=22,74; МАТ=5,58 НР (983,75 руб.): 90%*0,85 * 0,85 от ФОТ СП (823,01 руб.): 85%*0,8 * 0,8 от ФОТ	1 т конструкций	0,286 296/1000	8106,87	4519,86	3567,01	769,94	2318,56	1292,68	1025,88	220,2	
4	счет	Перевозка металлоконструкций КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%: НР 0%*0,85 от ФОТ СП 0%*0,8 от ФОТ	м/ч	3	1823,73				5471,19				
Итого по разделу 1 Демонтажные работы													
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах				ИТОГИ ПО СМЕТЕ:									
Накладные расходы				9857,65	2312,22	1675,08	273,86						
Сметная прибыль				2011,36									
Итого по смете:				1451,15									
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода				3723,65									
Строительные металлические конструкции				4125,32									
Перевозка грузов автотранспортом				5471,19									
Итого				13320,16									
В том числе:													
Материалы				5870,35									
Машины и механизмы				1675,08									
ФОТ				2586,08									
Накладные расходы				2011,36									
Сметная прибыль				1451,15									
Непредвиденные расходы 2%				266,4									
Итого с непредвиденными				13586,56									
НДС 18%				2445,58									
ВСЕГО по смете				16032,14									

Составил:

С.Г.Саркисова

(подлинность подписи расшифровка)

Страница 2

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2015 г.

" " 2015 г.

Ликвидация шкафного регуляторного пункта №155 по ул. Звездова, 127 в составе объекта "Расширение существующих сетей газоснабжения ОАО "Омскгаз",
Газопровод-отвод от закольцовки ГРС-3-ГРС-4 к производственным объектам по ул. Звездова в Центральном АО г. Омска";

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на

Ликвидация шкафного регуляторного пункта №155 по ул. Звездова, 127 в составе объекта "Расширение существующих сетей газоснабжения ОАО "Омскгаз",
Газопровод-отвод от закольцовки ГРС-3-ГРС-4 к производственным объектам по ул. Звездова в Центральном АО г. Омска"; Ликвидация ГРПШ

Основание: 5334-05/15

Сметная стоимость 722275,02 руб.

Средства на оплату труда 17628,75 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2015 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Всего	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
						Осн. З/л	Эк. Маш.	З/л/Мех	Всего	Осн. З/л	Эк. Маш.	З/л/Мех
Раздел 1. Демонтаж ГРПШ												
1	ТЕРМ08-01-102-01 Распоряж: Прави т. Омской обл. от 26.07.10 №119-рп	Демонтаж ГРПШ КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: демонтаж ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЗМ=0,6 к раск.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ08-01-102-01 ОЗП=22,74; ЗМ=8,95; ЗПМ=22,74; МАТ=4,32 НР (1312,75 руб.); 95%*0,85 от ФОТ СП (845,36 руб.); 65%*0,8 от ФОТ	1 шкаф	1	2222,11	1316,78	905,33	96,87	2222,11	1316,78	905,33	96,87
2	ТЕРР66-26-1 Распоряж: Прави т. Омской обл. от 26.07.10 №119-рп	Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР66-26-01 ОЗП=22,74; ЗМ=10,66 НР (119,09 руб.); 74%*0,85 от ФОТ СП (75,74 руб.); 50%*0,8 от ФОТ	1 задвижка	2	168,03	82,32	85,71		336,06	164,64	171,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Гранд-САМЕТА ТЕР22-03-007-01 Распоряж: Прави т. Омской обл. от 26.07.10 №119-рп	Демонтаж поворотных заглушек: стальных диаметром: 50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ПЗ=0,6 (ОЗГ=0,6; ЗМ=0,6 к раск.; ЗГМ=0,6; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-03-007-01 ОЗГ=22,74; ЗМ=10,66; МАТ=3,42 НР (302,03 руб.): 130% *0,85 от ФОТ СП (194,61 руб.): 89% *0,8 от ФОТ	1 задвижка (или клапан обратный)	2	134,25	118,84	15,41	30,29	268,5	237,68	30,82	
4	ТЕР22-03-014-01 Распоряж: Прави т. Омской обл. от 26.07.10 №119-рп	Демонтаж ИФС диаметром: 50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ПЗ=0,6 (ОЗГ=0,6; ЗМ=0,6 к раск.; ЗГМ=0,6; МАТ=0,6 к раск.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-03-014-01 ОЗГ=22,74; ЗМ=9,84; ЗГМ=22,74; МАТ=4,82 НР (174,78 руб.): 130% *0,85 от ФОТ СП (112,62 руб.): 89% *0,8 от ФОТ	1 фланец	2	170,04	38,48	128,47	30,29	340,08	76,96	256,94	60,58
5	ТЕР24-02-041-01 Распоряж: Прави т. Омской обл. от 26.07.10 №119-рп	Демонтаж стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: до 50 мм 1 472,30 = 5 320,40 - 101 x 38,10 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ПЗ=0,6 (ОЗГ=0,6; ЗМ=0,6 к раск.; ЗГМ=0,6; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-02-041-01 ОЗГ=22,74; ЗМ=8,65; ЗГМ=22,74; МАТ=3,41 НР (867,6 руб.): 130% *0,85 от ФОТ СП (559,03 руб.): 89% *0,8 от ФОТ	100 м газопровода	0,21 (5*4*4)/100	7954,85	1723,78	6231,07	1527,45	1670,52	361,99	1308,53	320,76
6	ТЕР09-03-040-01 Распоряж: Прави т. Омской обл. от 26.07.10 №119-рп	Демонтаж защитных ограждений оборудования (Огнеупорная стена) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Парл 9,3 п.5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗГ=0,7; ЗМ=0,7 к раск.; ЗГМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-040-01 ОЗГ=22,74; ЗМ=5,71; ЗГМ=22,74; МАТ=5,83 НР (3697,9 руб.): 90% *0,85 от ФОТ СП (3287,02 руб.): 85% *0,8 от ФОТ	1 т конструкций	0,459 459/1000	9477,5	9140,59	336,91	17,03	4350,17	4195,53	154,64	7,82
7	ТЕР24-01-033-01 Распоряж: Прави т. Омской обл. от 26.07.10 №119-рп	Демонтаж крана диаметром: до 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: демонтаж ПЗ=0,6 (ОЗГ=0,6; ЗМ=0,6 к раск.; ЗГМ=0,6; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-033-01 ОЗГ=22,74; МАТ=6,81 НР (90,68 руб.): 130% *0,85 от ФОТ СП (58,43 руб.): 89% *0,8 от ФОТ	1 шт.	1	71,36	71,36			71,36	71,36		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Гранд-САМЕТА ТЕР09-03-030-01 Распоряж. Прави т. Омской обл. от 26.07.10 №119-рп	Демонтаж ограждения КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прил. 9 з п 5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗЛМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-030-01 ОЗП=22,74; ЭМ=9,7; ЗЛМ=22,74; МАТ=5,58 НР (2913,62 руб.); 90%*0,85 от ФОТ СП (2589,88 руб.); 85%*0,8 от ФОТ	1 Т конструкций	0,72 720/1000	7474,49	3930,31	3544,18	669,51	5381,63	2829,82	2651,81	482,35
9	ТЕР09-03-030-01 Распоряж. Прави т. Омской обл. от 26.07.10 №119-рп	Демонтаж молниеотвода КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прил. 9 з п 5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗЛМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-030-01 ОЗП=22,74; ЭМ=9,7; ЗЛМ=22,74; МАТ=5,58 НР (396,58 руб.); 90%*0,85 от ФОТ СП (352,51 руб.); 85%*0,8 от ФОТ	1 Т конструкций	0,098 98/1000	7474,49	3930,31	3544,18	669,51	732,5	385,17	347,33	65,61
10	ТЕРр68-12-5 Распоряж. Прави т. Омской обл. от 26.07.10 №119-рп	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-12-05 ОЗП=22,74; ЭМ=8,85; ЗЛМ=22,74 НР (112,14 руб.); 104%*0,85 от ФОТ СП (60,89 руб.); 60%*0,8 от ФОТ	100 м3 конструкций	0,0083 0,83/100	27237,01	9826,41	17410,6	3463,76	226,07	81,56	144,51	28,75
11	311-01-113-1,311-01-113-2	Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках металлических изделий (звенья ограждения и капиток, обрезки труб)	Т	1,5	545				817,5			
12	счет	Перевозка металлоконструкций НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	М/ч	3	1823,73				5471,19			
Итого по разделу 1 Демонтаж ГРПШ												
Раздел 2.												
Продуква газопровода												
13	ТЕР24-02-121-01 Распоряж. Прави т. Омской обл. от 26.07.10 №119-рп	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 50 мм ММ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-02-121-02 ОЗП=22,74; ЭМ=7,83; МАТ=4,53 НР (95,86 руб.); 130%*0,85 от ФОТ СП (93,94 руб.); 89%*0,8 от ФОТ	1 узел	1	1252,99	468,9	315,55		1252,99	468,9	315,55	
14	ТЕР24-02-120-01 Распоряж. Прави т. Омской обл. от 26.07.10 №119-рп	Очистка полости трубопровода продуквкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-02-120-02 ОЗП=22,74; ЭМ=7,9; ЗЛМ=22,74 НР (90,16 руб.); 130%*0,85 от ФОТ СП (58,09 руб.); 89%*0,8 от ФОТ	100 м трубопровода	0,774 77,4/100	166,77	61,63	105,14	30,02	129,08	47,7	81,38	23,24

№	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ТЕР24-02-121-02 Распоряж. Правл т. Омской обл. от 26.07.10 №119-рп	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-02-121-02 ОЗП=22,74; ЗМ=7,83; МАТ=4,53 НР (1020,06 руб.); 130%*0,85 от ФОТ СП (657,27 руб.); 89%*0,8 от ФОТ	1 узел	1	1808,45	802,72	475,67		1808,45	802,72	475,67	
16	ТЕР24-02-120-02 Распоряж. Правл т. Омской обл. от 26.07.10 №119-рп	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-02-120-02 ОЗП=22,74; ЗМ=7,9; ЗПМ=22,74 НР (198,57 руб.); 130%*0,85 от ФОТ СП (127,95 руб.); 89%*0,8 от ФОТ	100 м трубопровода	1,705 170,5/100	166,77	61,63	105,14	30,02	284,34	105,08	179,26	51,18
17	ТЕР24-02-121-04 Распоряж. Правл т. Омской обл. от 26.07.10 №119-рп	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-02-121-02 ОЗП=22,74; ЗМ=7,83; МАТ=4,53 НР (2517,73 руб.); 130%*0,85 от ФОТ СП (1622,28 руб.); 89%*0,8 от ФОТ	1 узел	1	4032,97	1975,88	1371,11	5,42	4032,97	1975,88	1371,11	5,42
18	ТЕР24-02-120-04 Распоряж. Правл т. Омской обл. от 26.07.10 №119-рп	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-02-120-02 ОЗП=22,74; ЗМ=7,9; ЗПМ=22,74 НР (1353,72 руб.); 130%*0,85 от ФОТ СП (872,26 руб.); 89%*0,8 от ФОТ	100 м трубопровода	7,705 770,5/100	251	93,23	157,77	45,03	1933,96	718,34	1215,62	346,96
Итого по разделу 2												
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах					31329,48	13840,11	9509,92	1489,24				
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 2-5, 7, 13-18, 6, 8-10, 1))					33628,88	15916,13	9733,3	1712,62				
Накладные расходы					15763,26							
Сметная прибыль					11857,88							
Итого по смете:					56657,75							
Итого Строительные работы					4592,27							
Итого Монтажные работы					61250,02							
Итого					7979,45							
В том числе:												
Материалы					9733,3							
Машины и механизмы					17628,75							
ФОТ					15763,26							
Накладные расходы					11857,88							
Сметная прибыль					11025							
НДС 18%					72275,02							
ВСЕГО по смете												

Составил:

С.Г. Саркисова

(должность, подпись, расшифровка)